

PRZEDMIAR ROBÓT

CVP: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 Budowa: Kąkolewo gmina Osieczna
 Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie – roboty remontowe i
 Inwestorskie
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
 Lokalizacja Kąkolewo
 Działka nr ewidencyjne 386/1;386/2;385

Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

PRZEDMIAR

DZ	PO Z	Symbol Pozycji	Nazwa pozycji Przedmiarowej	Jedn Miar	Ilość
wsp: R=0,955					
1.1		Stolarka okienna i drzwiowa			
1.1	10	KNR 240-01-02-02-00	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach okien, zaprawa klejowa	m ²	35,576
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Ocieplenie nadproży	1,79*0,40*13+1,89*0,40		10,064
		Ościeża okien	2,32*0,40*2*13+1,73*0,40*2		25,512
1.1	20	KNR 240-01-03-09-00	Zatapianie 1 warstwy siatki na ościeżach zaprawa	m ²	35,576
1.1	30	KNR 202-08-56-05 -20	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	metr	91,040
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ochrona narożników	(1,93+2,32*2)*13		85,410
	2	Ochrona narożników	(2,03+1,80*2)*1		5,630
		wsp: R = 0,955			
1.1	40	KNR 401-03-21-02-00	Podokienniki drewniane ponad 1,5 m w ścianach z cegieł	szt	14,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Podokienniki 37/201	13		13,000
		Podokienniki 37/205	1		1,000
1.1	50	WKNR W202-10-40-01-00	Drzwi jednoskrzydłowe, montaż - analogia	m2	34,440
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	D1	0,9*2,05*12		22,140
	2	D2	0,9*2,05*4		7,380
	3	D3	0,8*2,05*2		3,280
	4	D4	0,8*2,05*1		1,640
1.1	60	Kal.indywidualna	Dostawa ościeżnic regulowanych stalowych B 120-145	kmpl	14,000
1.1	70	Kal.indywidualna	Dostawa ościeżnic stalowych kątowych do ścian murowanych	km pl	5,000
1.1	80	Kal.indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych D1	kmpl	12,000
1.1	90	Kal.indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych D2	kmpl	4,000
1.1	100	Kal.indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych D3	kmpl	2,000
1.1	110	Kal.indywidualna	Dostawa skrzydeł drzwiowych D4	kmpl	1,000
1.1	120	KNR 202-12-03-01 -01	Drzwi stalowe pełne do 2 m ² (m2)D1s- EI30	m2	1,854
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drzwi Ds1	0,9*2,06		1,854
		wsp: R = 0,955			
1.1	130	Kal.indywidualna	Dostawa drzwi stalowych D1s - EI30	kmpl	1,000
1.1	140	Kal.indywidualna	Dostawa i montaż drzwi zew wejściowych D4	kmpl	1,000
1.1	150	Kal.indywidualna	Dostawa i montaż drzwi z naswietlem, zew wejściowych D5	kmpl	1,000