

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : **MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH**

BUDYNEK B - PARTER ETAP I

ADRES INWESTYCJI : **Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4b**

INWESTOR : **Starostwo Powiatowe w Lesznie**

ADRES INWESTORA : **Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4b**

BRANŻA : prace budowlane

DATA OPRACOWANIA : listopad 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 d.1	Demontaż lamp sufitowych	szt	84		0,00 zł
2 d.1	Demontaż szaf wnękowych o szerokości 40cm	m2	32,318		0,00 zł
3 d.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	208,85		0,00 zł
4 d.1	Rozebranie dwóch warstw płyt drewnopodobnych z posadzki	m2	208,85		0,00 zł
5 d.1	Zerwanie posadzki cementowej - gr.5cm	m2	69,18		0,00 zł
6 d.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - na wys.0,5m	m2	33,32		0,00 zł
7 d.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	9,553		0,00 zł
8 d.1	Demontaż ościeżnic stalowych	szt.	25		0,00 zł
9 d.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,756		0,00 zł
10 d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m3	0,091		0,00 zł
11 d.1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,2		0,00 zł
12 d.1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m2	40,07		0,00 zł
13 d.1	Ręczne wykopy o głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	34,59		0,00 zł
14 d.1	Zagęszczenie podłoża wraz z dostawą żwiru	m3	34,59		0,00 zł
15 d.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 5cm z betonu B15	m3	3,459		0,00 zł
16 d.1	Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej	m2	69,18		0,00 zł
17 d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	69,18		0,00 zł
18 d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	69,18		0,00 zł
19 d.1	Siatka zbrojeniowa	m2	69,18		0,00 zł
20 d.1	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze w otworach wierconych co 20 cm pod kątem 30-45stopni fi14	m2	3335,5		0,00 zł
21 d.1	Wzmocnienie nadproży drzwiowych poprzez stemplowanie, wykucie luźnej zaprawy cementowej i uzupełnienie jej oraz dodatkowo wtłaczanie płynnego betonu, wykonanie plomb betonowych oraz sezonowanie wykonanych prac	m	25		0,00 zł
22 d.1	Wzmocnienie ościeży drzwiowych - obmurowanie i otynkowanie	m2	15,75		0,00 zł
23 d.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	208,85		0,00 zł
24 d.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2	208,85		0,00 zł
25 d.1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	33,32		0,00 zł
26 d.1	Wykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z cegły z zaprawieniem	m	335,39		0,00 zł
27 d.1	Demontaż elementów metalowych ze ścian	szt	17		0,00 zł
28 d.1	Naprawienie ścian o powierzchni do 0.50 m2	szt.	70		0,00 zł
29 d.1	Naprawienie sufitów o powierzchni do 0.50 m2	szt.	45		0,00 zł
30 d.1	Uzupełnienie tynków na ścianach	m2	28,4		0,00 zł
31 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm - pod wycieraczkę	m	4		0,00 zł
32 d.1	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,05		0,00 zł
33 d.1	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	32,384		0,00 zł
34 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	422,405		0,00 zł
35 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	1420,270		0,00 zł
Razem netto:					0,00 zł