
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń administracyjno- technicznych budynku B parter, Leszno Plac Kościuszki 4b.
ADRES INWESTYCJI : Plac Kościuszki 4b, 64-100 Leszno.
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lesznie.
ADRES INWESTORA : Plac Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
BRANŻA : Elektryczna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalacje elektryczne. Remont pomieszczeń administracyjno technicznych- parter.						
1		Prace demontażowe.				
1 d.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	200	0.00	0.00
2 d.1	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	50	0.00	0.00
3 d.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtynkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	33	0.00	0.00
4 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	9	0.00	0.00
5 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	15	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacje w pomieszczeniach administracyjno- technicznych.				
6 d.2	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro- ju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło- ce z tworzyw sztucznych	szt.	10	0.00	0.00
7 d.2	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekro- ju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło- ce z tworzyw sztucznych	szt.	10	0.00	0.00
8 d.2	KNNR 5 0404-02	Rozdzielnia główna parter	szt.	1	0.00	0.00
9 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny moco- wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	100	0.00	0.00
10 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	30	0.00	0.00
11 d.2	KNNR 5 0302-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wyło- tach	szt.	5	0.00	0.00
12 d.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz- ce instalacyjnej	szt.	8	0.00	0.00
13 d.2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyj- nej	szt.	5	0.00	0.00
14 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podwójne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	30	0.00	0.00
15 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów- kowa do 2x40 W- założenie zdemontowanych opraw	kpl.	5	0.00	0.00
16 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlów- kowa do 2x40 W- montaż dodatkowych opraw 2x36W- rastrowych	kpl.	9	0.00	0.00
17 d.2	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe, awaryjne	kpl.	8	0.00	0.00
18 d.2	KNNR 5 0502-02	Oprawy ewakuacyjne z piktogramem	kpl.	2	0.00	0.00
19 d.2	KNNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegłe	m	690	0.00	0.00
20 d.2	KNNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	200	0.00	0.00
21 d.2	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach uło- żone luzem- LYżo 6mm2	m	40	0.00	0.00
22 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	60	0.00	0.00
23 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 2x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	40	0.00	0.00
24 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	300	0.00	0.00
25 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	50	0.00	0.00
26 d.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	300	0.00	0.00
27 d.2	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YKY 5x16 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	100	0.00	0.00
28 d.2	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	30	0.00	0.00
29 d.2	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	4	0.00	0.00
30 d.2	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	15	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Próby i pomiary pomieszczeń administracyjno- technicznych				
31 d.3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	20	0.00	0.00
32 d.3	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	3	0.00	0.00
33 d.3	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	15	0.00	0.00
34 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	12	0.00	0.00
35 d.3	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	10	0.00	0.00
36 d.3	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	3	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł