



Budynek 2



ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
WIĘZBY DACHOWEJ :
1 : PODWALINA 25 x 25 cm
2 : BELKA STROPOWA 21 x 21 cm
3 : SŁUP 18 x 18 cm



LOKALIZACJA POMOSTÓW
ROBOCZYCH



Dach budynku objęty
opracowaniem

Schemat układu
oficyn zamkowych

- UWAGI:
1. Pomosty wykonać z płyt OSB grubości 25mm.
 2. Montować je należy do belek stropowych wkrętami do drewna o średnicy 10 mm.
 3. Montaż pomostów roboczych należy przeprowadzić po osadzeniu stalowych belek wiązarowych – podwalin.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych -
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul. Leszczyńska 53d/4 tel: 502-721-715
64-115 Świeciechowa email: izydorek.michal@gmail.com



PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 3

Rzut pomostów roboczych	
Nazwa rysunku :	
SKALA : 1:100	KONSTRUKCJA
Nr rys. : 04	plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod.
DATA : 14-2020r	Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
	Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
Konstrukcja - Projektant mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/PWOK/12 G Ł Ó W N Y P R O J E K T A N T	sprawozdający : mgr inż. ŁUKASZ BIEŃCZAK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11
Asystent Projektanta inż. Marlena Szmacińska	
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY	Nr str.