


Budynek 7




ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

WIĘŻBY DACHOWEJ :


- 1 : KROKWIE 15-16,5x14 cm
2 : PŁATWIE 16x15-16 cm
3 : KLESZCZE 8x17 cm
4 : ZASTRZAŁ 16x16 cm
5 : SŁUP 15,5x15,5 cm
6 : MIECZE 10x14 cm
7 : PODWALINA 20x25 cm

UWAGA

30 % PODŁOGI Z DESEK PRZEZNACZONA DO WYMIANY



Schemat układu
oficyn zamkowych



UWAGI:

- Kominy należy obudować blachą lub płytami GK.
- Drewno klasy C24
- Minimalna odległość elementów konstrukcyjnych drewnianych od przewodów kominowych 30cm.
- Elementy konstrukcyjne drewniane należy zaimpregnować PPOŻ środkiem impregnującym o parametrach przeciwpożarowych.
- Elementy drewniane należy zaimpregnować przed korozją chemiczną i biologiczną.
- Do łączenia nowych elementów wzmacniających oraz istniejących elementów konstrukcji więźby dachowej należy używać śrub M16 i wkrętów cięśniskich o średnicy Ø10mm.

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
- Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
- Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
- W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE
Michał Izydorek
ul. Leszczyńska 53d/4
64-115 Świeciechowa
Biuro:
ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno email: izydorek.michal@gmail.com
tel:502-721-715

PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 6

Temat : Rzut konstrukcji więźby dachowej

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa rysunku : | 1:100 | KONSTRUKCJA |
| SKALA : | K.02 | plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod. |
| Nr rys. : | 14-2020r | Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno |
| DATA : | 14-2020r | Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno |
| Konstrukcja - Projektant mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK | uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/P00K/12 | mgr inż. LUKASZ BIENIĄK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11 |

Asystent Projektanta
Inż. Mariela Szmacińska
GŁÓWNY PROJEKTANT
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

Nr. 10