

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Kąkolewo gmina Osieczna
Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie-roboty remontowe i inwestycyjne.
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
Lokalizacja: Kąkolewo
Działka nr ewidencyjny 386/1;386/2;385

Inwestor:

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Kąkolewo gmina Osieczna

Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie-roboty remontowe i inwestycyjne.

Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane

Lokalizacja: Kąkolewo
Działka nr ewidencyjny 386/1;386/2;385

Inwestor:

stawka robocizny kalkulacyjnej.....

poziom cen materiałów.....

poziom cen sprzętu.....

narzuty kosztów pośrednich od R+S.....

zysk od R+S+Ko.....

dopłata / opust od całości..... %

podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

03-12-2010

DZIAŁ		SYKAL					OGÓŁEM
N A Z W A D Z I A Ł U		ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Remont budynku ceny robót						
1.1	Roboty remontowe-parter,Ip+konstrukcja pod szyb windowy						
1.2	Otwór w stropie do szybu windowgo						
1.3	Posadzki						
1.4	Ścianki działowe						
1.5	Tynki i okładziny						
1.6	Ślusarka						
1.7	Poddasze						
OGÓŁEM ceny robót							
OGÓŁEM NETTO							
Podatek VAT							
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT							

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Kąkolewo gmina Osieczna
 Obiekt: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie-roboty remontowe i inwestycyjne.
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane
 Lokalizacja: Kąkolewo
 Działka nr ewidencyjny 386/1;386/2;385

Inwestor:

KOSZTORYS				Strona 1		03-12-2010	
				SYMBOL I NAZWA		SYKAL	
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Remont budynku						
1.1	Roboty remontowe-parter,Ip+konstrukcja pod szyb windowy						
1.1	10	KNR	401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m²	m²	18,411		
1.1	20	KNR	401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m²	18,873		
1.1	30	PKZ	1916-01-10-04-10 Demontaż stopni prostych blok obsadz dwustron przekr 0,06 m²-wsp.do R,Sx0,5 M=0	metr	7,950		
1.1	40	KNR	401-08-11-07-00 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m²	33,485		
1.1	50	KNR	401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m³	5,358		
1.1	60	KNR	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,974		
1.1	70	KNR	401-01-06-01-00 Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m	m³	31,742		
1.1	80	KNR	401-01-05-02-00 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m³	1,016		
1.1	90	KNR	202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m³	0,669		
1.1	100	KNR	202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw folii izolacyjnej PE 0,3 na sucho	m²	10,521		
1.1	110	KNR	202-02-02-01-12 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20 betonowanie pompą	m³	0,104		
1.1	120	KNR	202-02-05-01-02 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-20	m³	1,710		
1.1	130	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	0,124		
1.1	140	KNR	202-01-36-02-00 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej	m³	2,598		
1.1	150	KNR	202-08-03-01-00 Tynki zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie-rapówka	m²	11,189		
1.1	160	KNR	202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	11,246		
1.1	170	KNR	202-06-03-10-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	11,246		
1.1	180	KNR	202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku	m³	4,552		
1.1	190	KNR	202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m³	3,034		
1.1	200	KNR	202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw folii izolacyjnej PE 0,3 na sucho	m²	31,674		
1.1	210	KNR	202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m²	26,186		
1.1	220	KNR	222-10-03-02-00 Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m²	33,688		

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ						
1.1	230	KNR	222-10-03-03-00 Posadzki betonowe - dodatek za 1 cm grubości-krotność=11	m²	3,506		
1.1	240	KNR	202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką-mata zbrojeniowa	m²	33,688		
1.1	250	KNR	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m²	4,535		
1.1	260	KNR	202-12-19-03-01 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m² (szt)	szt	1,000		
1.1	270	KNR	202-02-18-01-01+ Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu B-20	m³	0,201		
1.1	280	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m³	30,725		
1.1	290	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność=9	m³	30,725		
1.1	300	KNR	401-03-13-03-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m³	0,134		
1.1	310	KNR	401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,666		
1.1	320	KNR	401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	metr	56,800		
1.1	330	KNR	202-01-25-05-00 Założenie belek stalowych HEA 180 mm	kg	1710,600		
1.1	340	KNR	401-04-22-03-00 Podstemplowanie belek pojedynczymi stemplami wysokości 3,3 m	szt	32,000		
1.1	350	KNR	401-04-22-07-00 Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	32,000		
1.1	360	KNR	401-13-04-04-00 Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów	metr	91,520		
1.1	370	KNR	401-07-03-03-00 Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek	metr	56,800		
1.1	380	KNR	202-01-23-05-10 Okładanie (szpałdowanie) belek cegłą pełną grub 1/4 c na zaprawie cementowej	m²	2,600		
1.1	390	KNR	401-07-04-01-00 Powlekanie zaprawą cementową siatki cięto-ciągniętej	m²	4,484		
1.1	400	KNR	401-03-04-01-00 Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	2,257		
1.1	410	KNR	401-03-49-02-00 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,768		
1.1	420	KNR	401-03-29-03-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	4,662		
1.1	430	KNR	401-07-11-03-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m²	m²	9,890		
1.1	440	KNR	401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm	metr	5,040		
1.1	450	KNR	401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²	m²	3,474		
1.1	460	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	14,419		
1.1	470	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność=9	m³	14,419		
1.1	480	MAT	1690098+ Opłata na wysypisku-komunalna-gruz	m³	14,419		
1.2	Otwór w stropie do szybu windowego						
1.2	10	KNR	401-04-22-02-00 Podstemplowanie stropów bez deskowania	metr	6,140		
1.2	20	KNR	401-04-29-02-00 Rozebranie zasypek stropów drewnianych	m²	7,675		
1.2	30	KNR	401-04-29-03-00 Rozebranie ślepych pułapów	m²	7,675		

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ						
1.2	40	KNR	401-04-29-04-00				
			Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	7,675		
1.2	50	KNR	401-04-29-08-00				
			Rozebranie belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ²	metr	3,820		
1.2	60	KNR	401-03-54-02-00				
			Wykucie z muru belek drewnianych	metr	0,600		
1.2	70	KNR	401-03-04-01-00				
			Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,036		
1.2	80	KNR	401-03-30-08-00				
			Wykucie wnęk głębokości 1,5 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0,600		
1.2	90	KNR	401-04-08-01-00				
			Osadzenie belek stropowych+wymian 18/25-analogia	metr	9,240		
1.2	100	KNR	222-06-02-03-00				
			Podsufitki drewniane - deski grub 25 mm-uzupełninine	m ²	4,146		
1.2	110	KNR	202-06-16-01-00				
			Izolacja pozioma z 1-warstwy folii izolacyjnej na sucho	m ²	4,146		
1.2	120	KNR	202-06-13-03-00				
			Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho gr 150mm	m ²	4,146		
1.2	130	KNR	202-06-13-04-01				
			Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 100 mm na sucho - następna warstwa	m ²	4,146		
1.3	Posadzki						
1.3	10	KNR	401-10-11-02-00				
			Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³	3,465		
1.3	20	KNR	401-04-28-03-00				
			Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	105,616		
1.3	30	KNR	401-04-28-04-00				
			Rozebranie legarów podłogowych	metr	184,960		
1.3	40	KNR	401-01-06-01-00				
			Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	26,404		
1.3	50	KNR	401-01-08-06-00				
			Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m ³	26,404		
1.3	60	KNR	401-01-08-08-00				
			Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność=9	m ³	26,404		
1.3	70	KNR	202-11-01-07-02				
			Podkład na gruncie z piasku	m ³	15,842		
1.3	80	KNR	202-11-01-01-04				
			Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10	m ³	10,561		
1.3	90	KNR	202-06-16-02-00				
			Izolacja pozioma z 2-warstw folii izolacyjnej PE 0,3 na sucho	m ²	105,615		
1.3	100	KNR	202-06-09-03-04				
			Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	105,615		
1.3	110	KNR	222-10-03-02-00				
			Posadzki betonowe na gładko grub do 5 cm	m ²	105,615		
1.3	120	KNR	202-11-06-07-00				
			Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką - maty	m ²	105,615		
1.3	130	KNR	202-11-30-02-01				
			Warstwa wyrównująca grub 3 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	83,220		

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ						
1.3	140	KNR	202-11-12-05-00 Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na cokół	m ²	83,220		
1.3	150	KNR	202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	83,220		
1.3	160	KNR	240-06-02-05-00 Gruntowanie podłoża przy izolacji z folii w płynie	m ²	5,250		
1.3	170	KNR	240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	5,250		
1.3	180	KNR	202-11-18-03-60 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą	m ²	5,250		
1.3	190	KNR	401-10-11-02-00 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³	4,281		
1.3	200	KNR	401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m ²	129,900		
1.3	210	KNR	202-11-10-01-00 Podłoga z płyt wiórowych OSB gr22	m ²	126,371		
1.3	220	KNR	202-06-13-03-01 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 40 mm na sucho	m ²	126,370		
1.3	230	KNR	202-06-10-05-02 Izolacja pozioma z płyt jastrzychowych FERMACELL gr 20mm na klej z szpachlowaniem spoin - analogia	m ²	126,370		
1.3	240	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi np FARMACELL	m ²	126,370		
1.3	250	KNR	202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 3 mm w pomieszczeniach ponad 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ²	82,133		
1.3	260	KNR	202-11-12-05-00 Posadzka rulonowa PCW zgrzewana bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na cokół	m ²	82,133		
1.3	270	KNR	202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	82,133		
1.3	280	KNR	240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	17,669		
1.3	290	KNR	202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	85,340		
1.3	300	KNR	202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	39,867		
1.3	310	KNR	202-28-10-05-00 Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	39,867		
1.3	320	KNR	202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	95,180		
1.3	330	KNR	401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	7,746		
1.3	340	KNR	401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km-krotność=9	m ³	7,746		
1.3	350	MAT	1690098+ Opłata na wysypisku-komunalna-gruz	m ³	7,746		
1.4	Ścianki działowe						
1.4	10	KNR	202-20-10-03-50 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	142,442		
1.4	20	KNR	202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 100 mm na sucho	m ²	142,441		
1.4	30	KNR	202-20-04-01-00 Obudowa pionu z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo	m ²	18,162		
1.4	40	KNR	N007-05-02-01-00 Ściany panelowe, systemowe, przesuwne-dzielące pomieszczenia	m ²	45,881		
1.5	Tynki i okładziny						
1.5	10	KNR	401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	9,720		

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5	20	KNR	401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkobanie farby na ścianach	m²	487,550		
1.5	30	KNR	401-07-11-02-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 2 m²	m²	73,133		
1.5	40	KNR	202-08-11-02-00 Tynk biegów klatek schodowych kategorii III ręcznie	m²	29,988		
1.5	50	WKNR	W202-20-08-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych 10 mm na stropach	m²	249,975		
1.5	60	WKNR	W202-20-08-08-10 Okładziny z płyt gipsowo-włóknowych 10 mm druga warstwa na stropach	m²	249,975		
1.5	70	WKNR	W202-20-05-03-00 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych CDiUD podwójnych podwieszonych	m²	27,510		
1.5	80	WKNR	W202-20-04-10-00 Obudowa belek z płyt gipsowo-włóknowych 2x10 dwuwarstwowo bez rusztu-analogia	m²	54,409		
1.5	90	KNR	240-06-02-02-00 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m²	74,163		
1.5	100	KNR	202-08-38-04-00 Licowanie ścian o pow ponad 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej	m²	78,411		
1.6	Ślusarka						
1.6	10	KNR	202-12-07-04-01 Balustrady schodowe systemowe (m)	metr	14,700		
1.7	Poddasze						
1.7	10	KNR	401-04-28-03-00 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust	m²	111,524		
1.7	20	KNR	202-01-94-01-13 Ściany budynków wielokondygnac z pustaków POROTHERM P+W 25 cm transport żurawiem na zaprawie term	m²	20,646		
1.7	30	KNR	202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 220 mm na sucho	m²	104,499		
1.7	40	KNR	202-06-13-06-00 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej gr 220 mm na sucho	m²	161,791		
1.7	50	KNR	AT-12 0203-01 Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych np.NIDA lub innych równoważnych na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu wraz z folią paroizolacyjną - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01	m²	147,047		
1.7	60	WKNR	W202-20-03-07-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach 50-01 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m²	26,258		
1.7	70	WKNR	W202-20-03-07-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych wodo/ognioochr na rusztach 50-01 z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo	m²	2,800		
1.7	80	WKNR	W202-20-03-03-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach 100-01 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m²	79,059		
1.7	90	KNR	202-11-10-01-00 Podłoga z płyt wiórowych OSB gr22	m²	108,528		
1.7	100	KNR	202-06-13-03-01 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 40 mm na sucho	m²	108,528		
1.7	110	KNR	202-06-10-05-02 Izolacja pozioma z płyt jastrychowych FERMACELL gr 20mm na klej z szpachlowaniem spoin - analogia	m²	108,528		
1.7	120	KNR	202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi np FARMACELL	m²	108,528		
1.7	130	KNR	202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca grub 3 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z zaprawy samopoziomującej	m²	75,640		
1.7	140	KNR	202-11-12-05-00 Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na cokół	m²	75,640		
1.7	150	KNR	202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m²	75,640		

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.7	160	KNR 240-06-02-01-00 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	14,780		
1.7	170	KNR 202-11-18-03-60 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm na klej bez przygotowania podłoża metodą zwykłą	m ²	14,780		
1.7	180	KNR 202-20-08-01-00 Tynki grub 10 mm z gipsu maszynowego na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²	57,415		
1.7	190	KNR 202-20-08-08-00 Tynki z gipsu na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²	57,415		
1.7	200	KNR 401-07-13-03-00 Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych	m ²	17,298		
1.7	210	KNR 240-06-02-02-00 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²	39,157		
1.7	220	KNR 202-08-38-04-00 Licowanie ścian o pow ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi 20x25 na zaprawie klejowej	m ²	39,157		
1.7	230	KNR 202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	74,713		
1.7	240	KNR 202-20-13-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	129,880		
1.7	250	KNR 202-20-15-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	147,047		
1.7	260	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	351,640		
1.7	270	KNR 202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	351,064		
1.7	280	KNR 217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy np. typu Zefir ø 140-analogia	szt	16,000		
1.7	290	KNR N007-07-02-04-00 Dodatek za montaż kratki w sufitach-analogia	szt	16,000		
1.7	300	WKNR W217-01-23-01-10+ Kalk.indyw.Przewód wentyl elastyczny ø 160 Flex izolowany gr25mm	metr	96,000		
1.7	310	WKNR W217-01-22-02-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy, do 35% udziału kształtek ø 150	m ²	6,861		
1.7	320	WKNR W217-01-46-01-01 Czerpnia ścienna prostokątna typ A 200x300	szt	1,000		
1.7	330	WKNR W217-01-01-01-00 Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1 do 35% udziału kształtek i obwodzie do 400	m ²	1,000		
1.7	340	WKNR W217-01-38-02-21 Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A3 200x300	szt	1,000		