
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ADRES INWESTYCJI : KAKOLEWO GMINA OSIECZNA DZ. 386/1, 386/2, 385
INWESTOR : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE
ADRES INWESTORA : 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2011

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Elewacja						
1	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²					
d.1	0931-01	analogia						
		obmiar = 286.108 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.105r-g/m ²	r-g	30.0413	0.000	0.00		
2*		-- M -- podkładowa masa tynkarska ATLAS CERP-LAST 0.3kg/m ²	kg	85.8324	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0004m-g/m ²	m-g	0.1144	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
2	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²					
d.1	0931-02	analogia						
		obmiar = 251.322 m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.4913r-g/m ²	r-g	123.4745	0.000	0.00		
2*		-- M -- sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20 3kg/m ²	kg	753.9660	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0064m-g/m ²	m-g	1.6085	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.009m-g/m ²	m-g	2.2619	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
3	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²					
d.1	0931-04	analogia						
		obmiar = 34.786 m ²						
1*		-- R -- robocizna 1.556r-g/m ²	r-g	54.1270	0.000	0.00		
2*		-- M -- sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT DR 20 3.3kg/m ²	kg	114.7938	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0064m-g/m ²	m-g	0.2226	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.009m-g/m ²	m-g	0.3131	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²					
d.1	1405-02	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.206r-g/m ²	r-g	58.9382	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba silikonowa 0.375dm ³ /m ²	dm ³	107.2905	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
5	TZKNBK XV	Oczyszczenie z łuszczącej się farby pod nowe malowanie - obudowa gzymsu	m ²					
d.1	0430-01	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.7r-g/m ²	r-g	16.2232	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
6	TZKNBK XV	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m ²					
d.1	0431-01	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	4.1717	0.000	0.00		
2*		-- M -- pokost 0.1dm ³ /m ²	dm ³	2.3176	0.000		0.00	
3*		ugier 0.01kg/m ²	kg	0.2318	0.000		0.00	
4*		terpentyna 0.01kg/m ²	kg	0.2318	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
7	KNNR 2	Boazerie - lakierowanie dwukrotne - np. BONDEX Aquaprotect	m ²					
d.1	1108-05	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/m ²	r-g	17.1502	0.000	0.00		
2*		-- M -- lakier chemoutwardzalny np. BONDEX Aquaprotect	dm ³	9.5022	0.000		0.00	
3*		0.41dm ³ /m ² materiały pomocnicze 25%(od M)	%	25.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.00		0.000	0.000	0.000
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²					
d.1	1604-01	analogia						
1*		-- R -- robocizna 0.5482r-g/m ²	r-g	183.9321	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty pomostowe robocze 0.0141m ² /m ²	m ²	4.7308	0.000		0.00	
3*		płyty komunikacyjne długie 0.0004m ² /m ²	m ²	0.1342	0.000		0.00	
4*		płyty komunikacyjne krótkie 0.0002m ² /m ²	m ²	0.0671	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00003m ³ /m ²	m ³	0.0101	0.000		0.00	
6*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.00018m ³ /m ²	m ³	0.0604	0.000		0.00	
7*		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III 0.00002m ³ /m ²	m ³	0.0067	0.000		0.00	
8*		haki do muru 0.012kg/m ²	kg	4.0262	0.000		0.00	
9*		druk stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/m ²	kg	3.0197	0.000		0.00	
10*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
11*		-- S -- rusztowanie rurowe 0.156m-g/m ²	m-g	52.3411	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Elewacja

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł