
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie
Adres inwestycji : Kąkolewo gmina Osieczna
Inwestor : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Adres inwestora : Leszno
Branża : Roboty ogólnobudowlane (malowanie +towarzyszące)

Sporządził : Tadeusz Ślaski
Data opracowania : 23.08.2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Kp(M), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp)+Z(Kp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ś D S w Kąkolewie, gmina Osieczna					
1	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian..z cegły pow.do 2m2 : 12.13	m ² m ²	 12.130	
				RAZEM	12.130
2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 Parter pom.2,3,4. (4,16*2-1,02+3,15+5,90)*3,33-(1,93*1,96*3) Parter pom.5,6,7. (5,78*2+2,96*4+3,0*2)*3,33-(1,93*1,96*3+1,10*2,10*3) Parter pom.1. (9,17+1,50*2)*3,33-(1,50*2,40)*2-1,10*2,10*3+(1,10+2,10*2)*0,20*3+(1,50+2,40*2)*0,54+(1,50+2,40*2)*0,40 Parter pom.1. (3,07+2,12*2)*4,14-2,01*3,14 Parter pom.1. (3,07+8,49*2)*3,33-2,01*2,13-1,50*2,40 lp pom.10. (4,16+5,90)*3,27-(1,93*1,96*2) lp pom.13 (5,78*2+0,12*2+9,17*2)*3,27-(1,93*1,96*3+1,10*2,10*2) lp pom.12.(3,15+1,70+1,15+2,60+1,80+1,23)*3,27-(1,93*1,96*1) lp pom.11.2,62*3,27 lp pom.9.(9,09*2+3,07+3,15)*3,27-1,50*2,40-2,03*1,85+(1,50+2,40*2)*0,40-1,10*2,10 lp pom.14.(3,07+2,77*2)3,27 492.588	m ² m ²	 492.588	
				RAZEM	492.588
3	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 Parter pom.2,3,4.(4,16*2+3,15+5,90)*3,33-(1,0*2,10)3 Parter pom.5,6,7.(5,78*2+3,13+3,0+1,75*2)*3,33-(3,0+1,75*2)*2,05 Parter pom.1.9,17*3,33-(1,0*2)*3 lp.pom.9,10,11,14.(4,16+5,90+3,15+1,50+2,77*2+2,62+3,07*2)*3,27-(1,0*2,06*7) lp.pom.13.(0,26*2+0,31)*3,27 Pom.12.(2,60+1,80*2+1,15+1,80*2+1,92+5,78)*3,27-1,0*2,05*5 Minus płytki:-[(2,60+1,80*2+1,15+1,80*2+1,92+5,78*2,05-1,0*2,05*5)] 239.226	m ² m ²	 239.226	
				RAZEM	239.226
4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 1.Pom.2,3. 5,90*4,16 2.Pom.4 3,153*4,16 3.Pom.5. 5,78*2,96 4.Pom.6. 6,09*3,79+1,91*2,96 5.Pom.7. 1,75*3,00 6.Pom.1 9,17*1,50+3,07*6,34-2,04*1,73 7.Pom.9. 4,68*3,07+3,15*1,50-2,04*1,73 9.Pom.10.5,90*2,89+3,15*1,27 10.Pom.11. 2,77*2,625 11.Pom.12. 3,153*1,79+3,99*1,23+1,8*2,60+1,15*1,80 12.Pom.13 5,78*9,17-0,12*3,25 13.Pom.14. 2,77*3,07 240.749	m ² m ²	 240.749	
				RAZEM	240.749
5	NNRNKB 202 2016-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm na belkach, biegach na podłożu z tynku 1. Biegi schodowe 4,35*1,40+1,53*3,07*2 2. Biegi schodowe (3,10+3,75+3,51)*1,40 3. budowa belek 54,409 84.397	m ² m ²	 84.397	
				RAZEM	84.397
6	NNRNKB 202 2021-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych 35.576	m ² m ²	 35.576	
				RAZEM	35.576
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1. Malowanie Ścian 492,588+252,551+35,576 2. Malowanie sufity 240,748+84,397 3. Minus licowanie -37,103 1068.757	m ² m ²	 1068.757	
				RAZEM	1068.757
8	KNR 2-02 1505-04	Malowanie podłogi gipsowych farbami emulsyjnymi - dod.za każde dalsze malowanie 1068.757	m ² m ²	 1068.757	
				RAZEM	1068.757
9	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 82.50	m ² m ²	 82.500	
				RAZEM	82.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNZ	Szlifowanie płyt gipsowych na krawędziach 239,226+240,749= 479.975	m ² m ²	 479.975	
				RAZEM	479.975
11	KNR 0-17 2609-06 na- logia	Wzmocnienie warstwy siatki naroży ścian i sufitów : 1068.757	m ² m ²	 1068.757	
				RAZEM	1068.757
12	NNRNKB 202 0837-01	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 21.0	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
13	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną 4.40	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
14	Wycena własna	Montaż schodów na strych : 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 9.60	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
16	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż wylazu ROTO (wym. 86*86 cm): 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNZ 009- 0104-04-00 Analogia	Akcesoria do pokryć dachowych -ławy kominiarskie mocowane na dachu : 2.0	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNZ 009- 0104-04-00 Analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie mocowan przy kominie : 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNZ 009- 0104-05-00 Norma za- kładowa	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 13.0	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
20	KNR 2-02 0407-01 Analogia	Konstrukcja kładki komunikacyjnej(przejście do wylazów) - przekr.poprz.drew- na do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.576	m ³ drew. m ³ drew.	 0.576	
				RAZEM	0.576
21	KNR 4-01 0820-02 Analogia	Ułożenie płyt OSB gr. 22 mm (przejście do wylazów) 25.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
22	Wycena własna	Wykonanie drabin drewnianych dł. 3,00 m 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		137	prób.	137.000	
				RAZEM	137.000
27	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.		
		21	kpl.po m.	21.000	
				RAZEM	21.000
29	Analiza in- dywidualna	Uruchomienie sieci LAN 1	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000