
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH, BUDYNEK B - PARTER
ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4b
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lesznie
ADRES INWESTORA : Leszno, ul. Pl. Kościuszki 4b

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Ślaski
DATA OPRACOWANIA : listopad 2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1								
1	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie emul-syjnymi starych tynków wew-nętrznych sufitów z dwukrot-nym szpachlowaniem	m ²				422.405	
d.1	1004-05	analogia						
	999	-- Robocizna -- 0.635*1.5=0.9525=	r-g	0.9525	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	151324104	Farba emulsyjna	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.1800	0.00	0.0000		
	1530999	rozcieńczalnik do wyrobów la-kierowych	dm ³	0.0430	0.00	0.0000		
	1510299	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
	174020102	Szpachlówka gipsowa biała Cekol C-45, opak. 1 kg	kg	0.5170	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 1						0.0000	422.405	0.00
2	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie emul-syjnymi starych tynków wew-nętrznych ścian z dwukrot-nym szpachlowaniem	m ²				1420.270	
d.1	1004-05	analogia						
	999	-- Robocizna -- 0.635*1.2=0.762=	r-g	0.7620	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	151324104	Farba emulsyjna	dm ³	0.0920	0.00	0.0000		
	1533199	grunt pokostowy	dm ³	0.1800	0.00	0.0000		
	1530999	rozcieńczalnik do wyrobów la-kierowych	dm ³	0.0430	0.00	0.0000		
	1510299	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.0990	0.00	0.0000		
	174020102	Szpachlówka gipsowa biała Cekol C-45, opak. 1 kg	kg	0.5170	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 2						0.0000	1420.270	0.00
3	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeł-nieniem płytami z włókien mi-neralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm ty-pu OWA	m ²				66.561	
d.1	2702-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0600	0.00	0.0000		
		-- Materiały --						
	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	0.8500	0.00	0.0000		
	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	0.8500	0.00	0.0000		
	202x020	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 120 cm	m	1.7000	0.00	0.0000		
	202x014	kształtowniki z blachy - kąto-w-nik przyścienny	m	0.9700	0.00	0.0000		
	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0.5600	0.00	0.0000		
	202x016	pręty mocujące	szt.	0.5600	0.00	0.0000		
	202x017	klamerki mocujące	szt.	2.8600	0.00	0.0000		
	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1.6500	0.00	0.0000		
	202x004	łączniki rozporowe kpl.	szt.	2.2100	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 3						0.0000	66.561	0.00
4	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetono-wy z wypełnieniem płytami su-fitowymi konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głów-nymi co 60 cm	m ²				83.916	
d.1	0212-02	analogia						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna -- 1.06*1.8=1.908=	r-g	1.9080	0.00	0.0000		
	1750899	-- Materiały -- płyty sufitowe	m ²	1.0300	0.00	0.0000		
	1323399	profil główne	m	1.7800	0.00	0.0000		
	1323399	profil dystansowy do D1	m	1.9900	0.00	0.0000		
	1323399	profil przyścienny kątowy	m	0.4200	0.00	0.0000		
	1323499	wieszak z elementem rozprężnym RIGIPS	szt.	0.7400	0.00	0.0000		
	1323499	pręt wieszakowy z oczkiem	szt.	0.7400	0.00	0.0000		
	1323499	klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych RIGIPS	szt.	1.4700	0.00	0.0000		
	1341099	kotwy metalowe	szt.	1.6000	0.00	0.0000		
	1560303	folia paroizolacyjna	m ²	1.1500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.0000		
	at001	środek transportowy (1)	m-g	0.0200	0.00	0.0000		
Razem pozycja 4						0.0000	83.916	0.00
5	d.1 kalk. własna	Osadzenie stolarki drzwiowej z ościeżnicami	szt				25.000	
	1323499	-- Materiały -- Osadzenie stolarki drzwiowej z ościeżnicami	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 5						0.0000	25.000	0.00
6	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr.7cm	m ²				69.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891	0.00	0.0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe 7 cm	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0047	0.00	0.0000		
Razem pozycja 6						0.0000	69.180	0.00
7	KNR 2-02 d.1 0609-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - 7cm	m ²				69.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0723	0.00	0.0000		
	1562699	-- Materiały -- płyty styropianowe 7 cm	m ²	1.0500	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0032	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0047	0.00	0.0000		
Razem pozycja 7						0.0000	69.180	0.00
8	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²				69.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3590	0.00	0.0000		
	1560412	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0068	0.00	0.0000		
Razem pozycja 8						0.0000	69.180	0.00
9 d.1	KNR 19-01 0636-01 analogia	Impregnacja grzybobójcza posadzeki Krotność = 2	m ²				69.180	
	999	-- Robocizna -- (1.43*0.5=0.715)*2=	r-g	1.4300	0.00	0.0000		
	1412399	-- Materiały -- środki impregnacyjne i grzybobójcze 0.05*2=	dm ³	0.1000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 9						0.0000	69.180	0.00
10 d.1	KNR 2-02 1118-08 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²				69.180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9521	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.0000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0315	0.00	0.0000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0270	0.00	0.0000		
Razem pozycja 10						0.0000	69.180	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0809-05 analogia	Uzupełnienie posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm	m ²				10.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9000	0.00	0.0000		
	2520199	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.0200	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa klejąca	kg	4.7500	0.00	0.0000		
	1550599	zaprawa spoinująca	kg	0.4000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 11						0.0000	10.400	0.00
12 d.1	TZKNBK XI 0807-98 analogia	Ułożenie cokolika z listew przyściennych	m				66.640	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5700	0.00	0.0000		
	z_11148	-- Materiały -- listwa przyścienna	m	1.0500	0.00	0.0000		
	z_11152	klej	kg	0.0400	0.00	0.0000		
	z_11112	pasta do podłogi woskowa	kg	0.0100	0.00	0.0000		
	z_11001	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000	0.00	0.0000		
	z_113	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0010	0.00	0.0000		
	z_112	wózek transportowy	m-g	0.0010	0.00	0.0000		
Razem pozycja 12						0.0000	66.640	0.00
13 d.1	kalk. własna	Montaż szaf wnękowych o szerokości 40cm	m ²				16.613	
	999	-- Robocizna -- 4*0.5=2=	r-g	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 13						0.0000	16.613	0.00
14 d.1	KNR-W 2-02 1219-03 analogia	Wycieraczka do obuwia o wym. 1,0 x 1,0m wraz z ramką	szt.				1.000	
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1369999	Wycieraczka do obuwia o wym. 1,0 x 1,0m wraz z ramką	szt.	1.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 14						0.0000	1.000	0.00
15 d.1	kalk. własna	Roboty różne - wynoszenie i wnoszenie mebli	szt				50.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1695	0.00	0.0000		
Razem pozycja 15						0.0000	50.000	0.00
16 d.1	KNP 02 1312-01.01	Malowanie grzejników - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	szt				342.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.0000		
Razem pozycja 16						0.0000	342.000	0.00
17 d.1	KNP 02 1312-01.02 kalk. własna	Malowanie grzejników farbą olejną odporną na gorąco - pędzlami pierwszy raz	szt				342.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0801	0.00	0.0000		
	151324104	-- Materiały -- Farba do grzejników	dm ³	0.9000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 17						0.0000	342.000	0.00
18 d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m				211.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2200	0.00	0.0000		
	1511799	-- Materiały -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.0130	0.00	0.0000		
	1511599	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.0140	0.00	0.0000		
	1050199	benzyna do lakierów	dm ³	0.0060	0.00	0.0000		
	3920099	papier ścierny w arkuszach	ark.	0.2000	0.00	0.0000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.0000		
Razem pozycja 18						0.0000	211.600	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł